

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

„Rekonstrukce komunikace ul. Kryrská u č.p. 23 – 29, Vroutek“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Obec
sídlo: Obec Vroutek
Náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek
zastupující: Jaromír Kubelka, starosta města
IČ: 00265705
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3121481/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

STRABAG a.s
sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
zastoupený: Ing. Stanislav Ritter a Jiří Blín, zmocněnci
kontaktní osoby: Jiří Blín
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3505231/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

(dále jen Zhotovitel)



Článek 1. Předmět dodatku č.1

- 1.1 V souladu s ustanovením čl. 1.9 – Změny díla smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna rozsahu předmětu plnění díla. Důvodem navýšení ceny je změna objemu prací na základě požadavku investora uvedených v příloze č.1. V souladu s § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vznikly náklady v hodnotě 258 333,33 Kč a dle § 222 odst. 5) 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vznikly náklady v hodnotě 629 641,57 Kč. Z důvodu změny rozsahu díla se dále mění termín pro dokončení díla.
- 1.3 Cena za řádné provedení díla dle č. 4 smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 navyšuje o částku 887 974,90-Kč bez DPH.
- 1.4 Cena díla dle základní smlouvy o dílo bez DPH: **2 192 904,06 - Kč**
Vícenáklady dle dodatku č.1 bez DPH: **887 974,90- Kč**
Celková cena díla včetně vzniklých vícenákladů bez DPH: 3 080 878,96- Kč
- 1.5 Dále dochází k úpravě přílohy č. 1 smlouvy. V příloze č. 1 smlouvy se *Nabídkový rozpočet – soupis prací*, kde je uvedena cena jednotlivých položek ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, který zahrnuje aktuální cenu díla (nákladů).
- 1.6 Doba plnění bod 2.1.2 základní smlouvy, Datum ukončení plnění díla se mění na : **30.11.2018**

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní články a ustanovení základní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedenkrát.
- 2.3 Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že se seznámili s obsahem tohoto dodatku č. 1 a dále prohlašují, že byl uzavřen na základě jejich vzájemné svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá dodatek i účinnosti.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy je tato příloha:


Příloha č. 1 Oceněný výkaz výměr

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Přezkoumal:

Linhartová Nikola

Ve Vrutku dne **9. 10. 2018**


za Objednatele
Jaromír Kubelka
starosta města

MĚSTO VRUTEK
náměstí Míru 166
439 82 Vrutek
IČO: 00 265 705

9. 10. 2018
V Dubí

STRABAG
STRABAG a.s.
Na Bellidle 198/21 150 00 Praha 5
(352)
za Zhotovitele
Ing. Stanislav Ritter a Jiří Blín
zmocněnci



PŘÍLOHA ČÍSLO 1 - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) Zhotovitele

- Zhotovitelem OCENĚNÝ ROZPOČET (příloha této smlouvy)

Oceněný výkaz výměr - nové znění ke dni podpisu dodatku č.1

Rekonstrukce komunikace ul. Kryská u čp. 23 - 29, Vroutek

Objednatel: Obec Vroutek Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1						
Gena díla dle základní smlouvy						
Rekonstrukce stávajících povrchů						
01.01		Zemní práce				
01.01..1.		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	39,000	70,80	2 761,20
01.01..2.		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací vozovek ze zámkových dlaždic	m2	726,000	47,20	34 267,20
01.01..3.		Odstranění krytu pl přes 200 m2 živichých tl 150 mm	m2	527,000	120,95	63 740,65
01.01..4.		Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	202,070	76,70	15 498,77
01.01..5.		Vytřhání obrub záhonových	m	17,900	47,94	858,13
01.01..6.		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	476,161	188,80	89 899,20
01.01..7.		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	142,848	37,76	5 393,94
01.01..8.		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	464,391	126,85	58 908,00
01.01..9.		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	464,391	53,10	24 659,16
01.01..10.		Uložení sypání na skládky	m3	464,391	11,80	5 479,81
01.01..11.		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	743,026	118,00	87 677,07
01.01..12.		Založení parkového travníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	435,000	11,80	5 133,00
01.01..13.		Osivo směs travní parková rekreační	kg	10,875	129,80	1 411,58
01.01..14.		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštění	m2	1 332,700	16,13	21 496,45
01.01..15.		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	435,000	32,18	13 998,30
01.01..16.		Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	435,000	32,18	13 998,30
01.01..17.		Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	435,000	32,18	13 998,30
01.01..18.		Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5	t	17,400	165,20	2 874,48
01.01..19.		Rašelina zahradní a kompostová tř I VL	m3	43,500	765,80	33 312,30
01.01.		Zemní práce				495 365,84
Zakládání						
01.02.		Výplň vsakovací dren kamenivem drobným těženým	m3	2,640	1 468,80	3 877,63
01.02..1.		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	11,348	7,08	80,34
01.02..2.		Sorpční geotextilie	m2	13,050	35,40	461,97
01.02.		Zakládání				4 419,94
Komunikace						
01.03.		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 626,400	195,43	513 277,35
01.03..1.		Podklad z asfaltového recyklatu tl 50 mm	m2	1 293,700	95,81	123 949,40
01.03..2.		Postřik živichých spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 293,700	19,75	25 550,58
01.03..3.		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 293,700	247,37	320 022,57
01.03..4.		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	39,000	345,57	13 477,23
01.03..5.		Dlažba betonová tl. 6 cm přírodní	m2	31,734	336,29	10 671,83
01.03..6.		Dlažba betonová pro nevidomé tl. 6 cm přírodní	m2	8,436	430,95	3 635,49
01.03..7.		Vyplnění spár mezi silničními dílci živichou závlkou	m	7,700	118,27	910,68
01.03..8.		Komunikace				1 011 495,13
01.03.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				

Oceněný výkaz výměr - nové znění ke dni podpisu dodatku č.1

Rekonstrukce komunikace ul. Kryská u čp. 23 - 29, Vroutek

Objednatel: Obec Vroutek Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
01.04..1.		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	407,09	814,18
01.04..2.		Značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	2,000	1 578,80	3 157,60
01.04..3.		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	353,99	707,98
01.04..4.		Sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	536,89	1 073,78
01.04..5.		Patka hliníková HP 60	kus	2,000	613,59	1 227,18
01.04..6.		Víčko plastové na sloupek 60	kus	2,000	16,52	33,04
01.04..7.		Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící šířky 250 mm retroreflexní	m	15,000	118,00	1 770,00
01.04..8.		Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	8,000	471,99	3 775,92
01.04..9.		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	178,590	311,25	55 586,14
01.04..10.		Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	178,590	98,82	17 648,26
01.04..11.		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	20,700	297,19	6 151,83
01.04..12.		obrubník betonový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	20,700	68,23	1 412,36
01.04..13.		Řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm	m	7,700	126,26	972,20
01.04..14.		Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	71,800	311,04	22 332,67
01.04..15.		Tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm	kus	222,580	126,26	28 102,95
01.04..16.		Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu	m2	359,000	13,40	4 810,60
01.04..17.		Demontáž lampy veřejného osvětlení	kus	1,000	1 415,97	1 415,97
01.04.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
01.05.		Přesun hmot				150 992,66
01.05..1.		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	395,698	5,90	2 334,62
01.05..2.		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 561,282	5,90	21 011,56
01.05..3.		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	395,698	57,82	22 879,26
01.05..4.		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových a betonových povrchů na skládce (skládkovné)	t	395,698	471,99	186 765,50
01.05..5.		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 105,350	5,90	6 521,57
01.05..6.		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	1 105,350	29,50	32 607,83
01.05..7.		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	1 105,350	29,50	32 607,83
01.05.		Přesun hmot				304 728,17
01.06.		Veřejné osvětlení				
01.06..1.		Trubka	m	27,000	42,48	1 146,96
01.06..2.		Svorka SK nerez	ks	2,000	56,64	113,28
01.06..3.		Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	kg	27,000	36,82	994,14
01.06..4.		Uzemění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů	m	27,000	29,50	796,50
01.06..5.		CYKY-CYKYm 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (VU)	m	27,000	114,93	3 103,11
01.06..6.		Folie ČEZ 33 rudá - blesk 100m/bal	m	27,000	23,60	637,20
01.06..7.		Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř. 3	kus	2,000	238,35	476,70
01.06..8.		Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 50 cm, v hornině tř. 3	m	27,000	106,20	2 867,40
01.06..9.		Lože kabelů z pisku nebo šterkopisku tl. 5 cm nad kabel, bez zakrytí, š. lože do 65 cm	m	27,000	52,51	1 417,77
01.06..10.		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny tř. 3	m	27,000	31,86	860,22
01.06..11.		Kopaný písek	m3	1,890	523,62	989,64
01.06..12.		Stožár bezpatkový 8m	ks	2,000	9 557,78	19 115,56
01.06..13.		Výložník 1,5m	ks	2,000	2 359,95	4 719,90

Oceněný výkaz výměr - nové znění ke dni podpisu dodatku č.1

Rekonstrukce komunikace ul. Kryská u čp. 23 - 29, Vroutek

Objednatel: Obec Vroutek Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
01.06..14.		Svítlidlo Taceo1 48 led 500 mA	ks	2,000	14 277,67	28 555,34
01.06..15.		Stožárová rozvodnice, pojistky	ks	2,000	1 345,17	2 690,34
01.06.		Veřejné osvětlení				68 484,06
01.07.		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				
01.07..0.		Kabely NN uložit do chráničky	m	100,000	21,24	2 124,00
01.07.		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				2 124,00
01.08.		Ostatní				
01.08..1.		Zařízení staveníště a zajištění stavby	kpl	1,000	21 239,51	21 239,51
01.08..2.		Geodetické vytáčení stavby	kpl	1,000	5 899,96	5 899,96
01.08..3.		Geodetické zaměření a PD skutečného provedení	kpl	1,000	5 899,96	5 899,96
01.08..4.		Vytváření sítí	kpl	1,000	5 899,96	5 899,96
01.08.		Ostatní				38 939,39
1	Celkem	Rekonstrukce stávajících povrchů				2 076 549,19
2		Nové povrchy				
02.01		Zemní práce				
02.01.1		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	45,576	141,60	6 453,56
02.01.2		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	13,673	14,16	193,61
02.01.3		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	45,576	126,85	5 781,32
02.01.4		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	45,576	53,10	2 420,09
02.01.5		Uložení sypání na skládce	m3	45,576	11,80	537,80
02.01.6		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	72,922	118,00	8 604,80
02.01.7		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	121,460	15,88	1 928,78
02.01		Zemní práce				25 919,96
02.02		Komunikace				
02.02.1		Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	224,120	187,75	42 078,53
02.02.2		Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	102,660	52,46	5 385,54
02.02.3		Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	102,660	19,75	2 027,54
02.02.4		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	102,660	247,37	25 395,00
02.02.5		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	18,800	345,57	6 496,72
02.02.6		dlažba betonová tl. 6 cm přírodní	m2	19,364	175,82	3 404,58
02.02		Komunikace				84 787,91
02.03		Přesun hmot				
02.03.1		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	87,010	5,90	513,36
02.03.2		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živinovým, betonovým do 5000 m	t	87,011	29,50	2 566,82
02.03.3		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živinovým, betonovým ZKD 5000 m	t	87,011	29,50	2 566,82
02.03		Přesun hmot				5 647,00
2	Celkem	Nové povrchy				116 354,87
	Celkem	cena díla dle základní smlouvy				2 192 904,06

Oceněný výkaz výměr - nové znění ke dni podpisu dodatku č.1

Rekonstrukce komunikace ul. Kryská u čp. 23 - 29, Vroutek

Objednatel: Obec Vroutek Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
Vícenáklady dle dodatku č.1						
3		Parkovací místa podélná stání (+47m²)				
0.3.1		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	23,500	188,80	4 436,80
0.3.2		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	23,500	37,76	887,36
0.3.3		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	23,500	126,85	2 980,98
0.3.4		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	23,500	53,10	1 247,85
0.3.5		Uložení sypaniny na skládky	m ³	23,500	11,80	277,30
0.3.6		Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	15,000	118,00	1 770,00
0.3.7		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	42,300	118,00	4 991,40
0.3.8		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	94,000	195,43	18 370,42
0.3.9		Podklad z asfaltového recyklatu tl 50 mm	m ²	47,000	95,81	4 503,07
0.3.10		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	47,000	19,75	928,25
0.3.11		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	47,000	247,37	11 626,39
0.3.12		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	30,315	5,90	178,86
0.3.13		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	30,315	29,50	894,29
0.3.14		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým ZKD 5000 m	t	30,315	29,50	894,29
3	Celkem	Parkovací místa podélná stání (+47m²)				53 987,26
4		Parkovací místa příčné stání (+66m²)				
0.4.1		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	33,000	188,80	6 230,40
0.4.2		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	33,000	37,76	1 246,08
0.4.3		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	33,000	126,85	4 186,05
0.4.4		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	33,000	53,10	1 752,30
0.4.5		Uložení sypaniny na skládky	m ³	33,000	11,80	389,40
0.4.6		Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	20,000	118,00	2 360,00
0.4.7		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	59,400	118,00	7 009,20
0.4.8		Podklad ze šterkodrti ŠD tl. 150 mm	m ²	132,000	195,43	25 796,76
0.4.9		Podklad z asfaltového recyklatu tl 50 mm	m ²	66,000	95,81	6 323,46
0.4.10		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	66,000	19,75	1 303,50
0.4.11		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I, tl. 50 mm š. do 3 m	m ²	66,000	247,37	16 326,42
0.4.12		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	42,570	5,90	251,16
0.4.13		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	42,570	29,50	1 255,82
0.4.14		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým ZKD 5000 m	t	42,570	29,50	1 255,82
0.4.15		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	10,000	311,25	3 112,50
0.4.16		Obrubník betonový silniční Standart 100x15x25 cm	kus	10,000	98,82	988,20
4	Celkem	Parkovací místa příčné stání (+66m²)				79 787,07
5		Chodník +2x stání pro popelnice (+ 92 m²)				

Oceněný výkaz výměr - nové znění ke dni podpisu dodatku č.1

Rekonstrukce komunikace ul. Kryská u čp. 23 - 29, Vroutek

Objednatel: Obec Vroutek Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
0.5.1		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	23,000	188,80	4 342,40
0.5.2		Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	23,000	37,76	868,48
0.5.3		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	23,000	126,85	2 917,55
0.5.4		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	23,000	53,10	1 221,30
0.5.5		Uložení sypání na skládky	m3	23,000	11,80	271,40
0.5.6		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	41,400	118,00	4 885,20
0.5.7		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	115,710	195,43	22 613,21
0.5.8		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	60,000	297,19	17 831,40
0.5.9		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	92,000	345,57	31 792,44
0.5.10		dlažba betonová tl. 6 cm přírodní	m2	92,000	336,29	30 938,68
0.5.11		dlažba betonová pro nevidomé tl. 6 cm přírodní	m2	10,000	430,95	4 309,50
0.5.12		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	39,560	5,90	233,40
0.5.13		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	39,560	29,50	1 167,02
0.5.14		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	39,560	29,50	1 167,02
5		Chodník +2x stání pro popelnice [(+ 92 m2)]				124 559,00
6		Asfaltový povrch u vjezdu do garáží				
0.6.1		Odstanění krytu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	75,000	120,95	9 071,25
0.6.2		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	15,000	126,85	1 902,75
0.6.3		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,000	53,10	796,50
0.6.4		Uložení sypání na skládky	m3	15,000	11,80	177,00
0.6.5		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových a betonových povrchů na skládce (skládkovné)	t	37,500	471,99	17 699,63
0.6.6		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	18,000	188,80	3 398,40
0.6.7		Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	18,000	37,76	679,68
0.6.8		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	18,000	126,85	2 283,30
0.6.9		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	18,000	53,10	955,80
0.6.10		Uložení sypání na skládky	m3	18,000	11,80	212,40
0.6.11		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	32,400	118,00	3 823,20
0.6.12		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	120,000	195,43	23 451,60
0.6.13		Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	60,000	95,81	5 748,60
0.6.14		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	60,000	19,75	1 185,00
0.6.15		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	60,000	247,37	14 842,20
0.6.16		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	54,060	5,90	318,95
0.6.17		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	54,060	29,50	1 594,77
0.6.18		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	54,060	29,50	1 594,77
6		Asfaltový povrch u vjezdu do garáží				89 735,80
7		Výměna betonového žlábu za silniční obrubu (72 m)				
0.7.1		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72,000	311,25	22 410,00
0.7.2		Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	72,000	98,82	7 115,04
0.7.3		Osazení příkopového žlábu do betonu tl. 100 mm z betonových tváří š. 800 mm	m	-72,000	126,85	-9 133,20

Oceněný výkaz výměr - nové znění ke dni podpisu dodatku č.1

Rekonstrukce komunikace ul. Kryská u čp. 23 - 29, Vroutek

Objednatel: Obec Vroutek Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
0.7.4		Tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm				
7	Celkem	Výměna betonového žlábu za silniční obrubu (72 m)	kus	-223,000	126,26	-28 155,98
8		Odvodnění - zemní práce				-7 764,14
0.8.1		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	25,600	188,80	4 833,28
0.8.2		Příplatek za lepičnost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	25,600	37,76	966,66
0.8.3		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,680	126,85	974,21
0.8.4		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,600	53,10	1 359,36
0.8.5		Uložení sypaniny na skládky	m3	7,680	11,80	90,62
0.8.6		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	13,824	118,00	1 631,23
0.8.7		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	13,824	5,90	81,56
0.8.8		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	13,824	29,50	407,81
0.8.9		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	13,824	29,50	407,81
0.8.10		D+M trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 250 x 6,1 x 5000 mm	m	40,000	1 359,00	54 360,00
8	Celkem	Odvodnění - zemní práce				65 112,54
9		odvodnění - liniový odvodňovací systém S 300				
0.9.1		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	3,600	188,80	679,68
0.9.2		Příplatek za lepičnost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	3,600	37,76	135,94
0.9.3		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,600	126,85	456,66
0.9.4		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,600	53,10	191,16
0.9.5		Uložení sypaniny na skládky	m3	3,600	11,80	42,48
0.9.6		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,480	118,00	764,64
0.9.7		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,480	5,90	38,23
0.9.8		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	6,480	29,50	191,16
0.9.9		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	6,480	29,50	191,16
0.9.10		Montáž Liniový odvodňovací systém S 300	m	7,000	1 029,60	7 207,20
0.9.11		ACO Drain S300K - 0.0, žlab 1,0m, předtv. odtok DN200	ks	6,000	15 625,00	93 750,00
0.9.12		ACO Drain S300K - kombi stěna pro začátek/konec	ks	3,000	1 085,00	3 255,00
0.9.13		ACO Drain S300K - 0.0, žlab 1,0m, předtv. odtok DN200	ks	1,000	15 425,00	15 425,00
0.9.14		Montáž vpust	ks	1,000	1 014,00	1 014,00
0.9.15		ACO Drain S300K - vpust horní díl 0.0, 0,5m	ks	1,000	1 014,80	1 014,80
0.9.16		ACO Drain SK - vpust dolní díl H365, odtok DN150/200	ks	1,000	2 690,40	2 690,40
0.9.17		ACO Drain S300K - kombi stěna pro začátek/konec	ks	1,000	1 085,60	1 085,60
0.9.18		ACO Drain - kalový koš krátký ZN	ks	1,000	1 569,40	1 569,40
9	Celkem	Odvodnění - liniový odvodňovací systém S 300				129 702,51
10		Odvodnění - vsakovací dren				
0.10.1		Výplň vsakovací dren kamenivem drobným těženým	m3	-2,640	1 468,80	-3 877,63
0.10.2		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo sklonu do 1:5 š. do 3 m	m2	-11,350	7,08	-80,36

Oceněný výkaz výměr - nové znění ke dni podpisu dodatku č.1

Rekonstrukce komunikace ul. Kryská u čp. 23 - 29, Vroutek

Objednatel: Obec Vroutek Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
0.10.3		sorpční geotextilie				
10	Celkem	Odvodnění - vsakovací dren	m2	-13,050	35,40	-461,97
						-4 419,96
11		Kanalizační potrubí, propojení šachet				
0.11.1		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	6,400	188,80	1 208,32
0.11.2		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	6,400	37,76	241,66
0.11.3		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,680	126,85	974,21
0.11.4		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,700	53,10	355,77
0.11.5		Uložení sypaniny na skládky	m3	1,800	11,80	21,24
0.11.6		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,240	118,00	382,32
0.11.7		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,240	5,90	19,12
0.11.8		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	3,240	29,50	95,58
0.11.9		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	3,240	29,50	95,58
0.11.10		Montáž trubka kanalizační MASTER SN 12, dl.6m, DN 250	m	40,000	677,00	27 080,00
0.11.11		D trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl.6m, DN 250 (S)	m	40,000	1 564,47	62 578,80
11	Celkem	Kanalizační potrubí, propojení šachet				93 052,60
12		Odlučovač lehkých kapalin				
0.12.1		ACO Oleopator-C10 FST1000 D 400 nastla DN 160	ks	1,000	80 501,11	80 501,11
0.12.2		zemní práce výkop odvoz 6 m3	m3	6,000	700,88	4 205,28
0.12.3		Uložení obsyp propojení	ks	1,000	23 944,39	23 944,39
12	Celkem	Odlučovač lehkých kapalin				108 650,78
13		Topný kanál				
0.13.1		Bourací práce	m3	3,200	3 343,78	10 700,10
0.13.2		D+M ztrácené bednění	m3	3,200	9 127,78	29 208,90
0.13.3		Izolace topného kanálu	m2	32,000	459,82	14 714,24
0.13.4		D+M Staveništní prefabrikát 2000x1000x200	ks	10,000	10 094,82	100 948,20
13	Celkem	Topný kanál				155 571,44
		Vícenálady dle dodatku č.1				887 974,90
		Celková cena díla včetně vzniklých vícenáladů (bez DPH)				3 080 878,96